

麻涌豪丰工业园 A03-02、A02-06/08 地块卷帘门修复工程

1、承包方式：包工包料；

2、现场情况：卷帘门卷轴和电机完好，卷帘帘片脱轨变形和折断，轨道变形，现场所有卷帘门卷帘已拆除，均放在卷帘门附近。

3、A03-02 地块施工内容：

(1) 帘片修复和安装：每处卷帘门宽 4.3 米，高 5.7 米，共有 9 处，工程量约 220.59 m²，其中大部分帘片完好可用；

(2) 卷帘轨道修复和加固：工程量约 102.6m，需分包单位现场查看后提供加固方案，轨道固定码间距不得大于 600mm。

4、A02-06/08 地块施工内容：

(1) A02-06/08 地块：帘片修复和安装：每处卷帘门宽 4.3 米，高 5.7 米，共有 4 处（A02-06 地块 3 处、A02-08 地块 1 处），工程量约 98.04 m²，其中大部分帘片完好可用；

(2) 卷帘轨道修复和加固：工程量约 45.6m，需分包单位现场查看后提供加固方案，轨道固定码间距不得大于 600mm。

5、以上修复内容需报价单位现场查看，以现场实际修复工程量为准。

6、附件资料：电动卷帘门大样图，现场照片

7、工期要求：计划 2024 年 6 月 1 日~2024 年 6 月 15 日，15 天内完工交付。