

## 分部分项目清单

工程名称：南峰中心6.7楼过道装修改造工程

| 序号  | 项目名称        | 项目特征                                                                             | 单位 | 工程量    | 材料单价 | 辅材单价 | 人工 | 综合单价 | 合价（元） | 备注    |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|----|------|-------|-------|
| (一) | 拆除工程        |                                                                                  |    |        |      |      |    |      |       |       |
| 1   | 洗手间及走廊天花拆除  | 1. 按水平投影面积计算<br>2. 原轻钢龙骨天花拆除<br>3. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                 | m² | 417.70 |      |      |    |      |       |       |
| 2   | 洗手间地面砖拆除    | 1. 地面砖凿除<br>2. 含结合层拆除<br>3. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                        | m² | 82.18  |      |      |    |      |       |       |
| 3   | 洗手间地面沉池凿除   | 1. 沉池凿除<br>2. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                                      | m² | 73.10  |      |      |    |      |       |       |
| 4   | 洗手间地面抬高凿除   | 1. 地面水泥砂浆抬高凿除<br>2. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                                | m³ | 4.95   |      |      |    |      |       |       |
| 5   | 洗手台拆除       | 1. 大理石洗手台（含洗手盆）凿拆<br>2. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                            | m  | 10.76  |      |      |    |      |       |       |
| 6   | 蹲便器拆除       | 1. 蹲便器凿拆<br>2. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                                     | 套  | 16.00  |      |      |    |      |       |       |
| 7   | 小便器拆除       | 1. 小便器凿拆<br>2. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                                     | 套  | 8.00   |      |      |    |      |       |       |
| 8   | 洗手间门拆除      | 1. 洗手间蹲厕及男女厕门拆除<br>2. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                              | 樘  | 24.00  |      |      |    |      |       |       |
| 9   | 洗手间墙面砖拆除    | 1. 洗手间墙面砖凿除<br>2. 含结合层拆除<br>3. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                     | m² | 481.30 |      |      |    |      |       |       |
| 10  | 洗手间地面暗敷管道拆除 | 1. 地面管道拆除，按洗手间的套数计算<br>2. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                          | 套  | 4.00   |      |      |    |      |       |       |
| 11  | 砖墙拆除        | 1. 150mm厚砖墙（含面层饰面及门）拆除<br>2. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                       | m² | 683.68 |      |      |    |      |       |       |
| 12  | 走道墙身饰面拆除    | 1. 墙身木饰面拆除（保留原墙体及门）<br>2. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                          | m² | 345.12 |      |      |    |      |       |       |
| 13  | 间墙拆除        | 1. 办公室内100mm厚轻钢龙骨间墙拆除<br>2. 含拆除垃圾清理、装袋及外运                                        | m² | 230.08 |      |      |    |      |       |       |
| (二) | 地面工程        |                                                                                  |    |        |      |      |    |      |       |       |
| 14  | 走廊地面保养      | 1. 专业清洁<br>2. 晶面处理<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                             | m² | 401.52 |      |      |    |      |       |       |
| 15  | 电梯厅地面大理石修补  | 1. 拆除破损地面并更换大理石<br>2. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                | m² | 3.00   |      |      |    |      |       | 工程量暂估 |
| 16  | 洗手间地面抬高     | 1. 洗手间地面水泥砂浆抬高<br>2. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                 | m³ | 4.95   |      |      |    |      |       |       |
| 17  | 洗手间地面防水     | 1. 洗手间地面1.2mm厚涂膜防水<br>2. 地面上返300mm防水，按涂膜面积两次计算<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工 | m² | 444.23 |      |      |    |      |       |       |

| 序号  | 项目名称             | 项目特征                                                                                                                                                                                                        | 单位             | 工程量         | 材料单价 | 辅材单价 | 人工 | 综合单价 | 合价（元） | 备注 |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------|------|----|------|-------|----|
| 18  | 地面回填             | 1. 洗手间地面轻质陶粒回填<br>2. 陶粒混凝土填充垫层<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 73.10       |      |      |    |      |       |    |
| 19  | 防水层间找平层          | 1. 50mmC25细石混凝土找平<br>2. 上下配Φ3@50钢丝网片                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 82.18       |      |      |    |      |       |    |
| 20  | 石材波打线            | 1. ST-02黑金沙大理石（细砂）波打线<br>2. 100mm宽<br>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30MM干硬性水 泥砂浆1:3(超厚不另计，投标人综合考虑)<br>4. 结合层厚度、砂浆配合比：20MM厚水泥砂浆1:2.5<br>5. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序                                                     | m              | 205.82      |      |      |    |      |       |    |
| 21  | 800*800mm地砖铺装    | 1. 按水平投影面积计算<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：30MM干硬性水 泥砂浆1:3(超厚不另计，投标人综合考虑)<br>3. 结合层厚度、砂浆配合比：20MM厚水泥砂浆1:2.5<br>4. 面层材料品种、规格：CT-02瓷砖，800*800mm<br>5. 其它：开介、切角、磨边、拉槽等<br>6. 具体要求详见“物料表”<br>7. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序 | m <sup>2</sup> | 56.00       |      |      |    |      |       |    |
| 22  | 石材铺装             | 1. ST-02黑金沙大理石（细砂）<br>2. 20mm厚<br>3. 找平层厚度、砂浆配合比：30MM干硬性水 泥砂浆1:3(超厚不另计，投标人综合考虑)<br>4. 结合层厚度、砂浆配合比：20MM厚水泥砂浆1:2.5<br>5. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序                                                         | m <sup>2</sup> | 6.13        |      |      |    |      |       |    |
| 23  | 门槛石              | 1. ST-02黑金沙大理石（细砂）门槛石<br>2. 找平层厚度、砂浆配合比：30MM干硬性水 泥砂浆1:3(超厚不另计，投标人综合考虑)<br>3. 结合层厚度、砂浆配合比：20MM厚水泥砂浆1:2.5<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序                                                                  | m <sup>2</sup> | 2.24        |      |      |    |      |       |    |
| 24  | 130mm高石材踢脚线      | 1. 结合层厚度、砂浆配合比：20MM厚水泥砂浆1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格：ST-02黑金沙大理石<br>3. 其它：开介、切角、磨边、拉槽等<br>4. 具体要求详见“物料表”<br>5. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。                                                                       | m              | 195.32      |      |      |    |      |       |    |
| 25  | 不锈钢踢脚线           | 1. 夹板基层面饰MT-03不锈钢踢脚线<br>2. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                                                                                                                                      | m              | 40.20       |      |      |    |      |       |    |
| 26  | 洗手间130mm高造型石材门套脚 | 1. 结合层厚度、砂浆配合比：20MM厚水泥砂浆1:2.5<br>2. 面层材料品种、规格：ST-02黑金沙大理石<br>3. 其它：开介、切角、磨边、拉槽等<br>4. 具体要求详见“物料表”<br>5. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                                                         | 套              | 16.00       |      |      |    |      |       |    |
| (三) | 墙面工程             |                                                                                                                                                                                                             |                |             |      |      |    |      |       |    |
|     | 洗手间              |                                                                                                                                                                                                             |                | 第 2 页，共 7 页 |      |      |    |      |       |    |

| 序号 | 项目名称         | 项目特征                                                                                                                                                                  | 单位 | 工程量    | 材料单价 | 辅材单价 | 人工 | 综合单价 | 合价(元) | 备注 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|----|------|-------|----|
| 27 | 洗手间墙面防水      | 1. 洗手间墙身1.2mm厚涂膜防水<br>2. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序                                                                                                                 | m² | 346.54 |      |      |    |      |       |    |
| 28 | 窗台石          | 1. 按延米计算<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20MM厚水泥砂浆1:2.5<br>3. 面层材料品种、规格: ST-02 黑金沙大理石, 20MM厚, 含加厚磨边<br>4. 其它: 含防护底层防潮处理, 面层刷养护液, 切角、磨边、拉槽等<br>5. 具体要求详见“物料表”<br>6. 根据图纸及合同约定要求满足   | M  | 11.12  |      |      |    |      |       |    |
| 29 | 块料墙面CT-01    | 1. 结合层专业瓷砖胶粘贴(含暗门干挂)<br>2. 面层材料品种、规格: CT-01 瓷砖, 300*600MM<br>3. 具体要求详“物料表”<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序                                                         | m² | 363.50 |      |      |    |      |       |    |
| 30 | 石材洗手台        | 1. ST-04石材洗手台<br>2. 内焊钢骨架并油漆防锈漆<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序                                                                                                    | M  | 8.48   |      |      |    |      |       |    |
| 31 | 洗手台及尿斗背景墙石材面 | 1. 按垂直投影计算<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20MM厚水泥砂浆1:2.5<br>3. 面层材料品种、规格: ST-04 大啡珠花岗岩, 20MM厚, 含加厚磨边<br>4. 其它: 含防护底层防潮处理, 面层刷养护液, 切角、磨边、拉槽等<br>5. 具体要求详见“物料表”<br>6. 根据图纸及合同约定要求满足 | m² | 27.79  |      |      |    |      |       |    |
| 32 | 镜面           | 1. 基层: 木枋+15mm阻燃夹板基层<br>2. 面层: GL-03 6mm银镜<br>3. 具体要求详见“物料表”<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                                                        | m² | 6.78   |      |      |    |      |       |    |
| 33 | 墙面暗藏灯槽       | 1. 木龙骨15mm阻燃夹板基层墙身灯槽制作<br>2. 按延米计算<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                                                                                  | m  | 16.96  |      |      |    |      |       |    |
| 34 | 不锈钢收口        | 1. 1.0mm厚镜面不锈钢收镜边线<br>2. 3+8+20mm厚<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足                                                                                                                | m  | 26.56  |      |      |    |      |       |    |
| 35 | 尿斗挡板         | 1. 抗倍特板尿斗挡板<br>2. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                                                                                                         | 块  | 6.00   |      |      |    |      |       |    |
|    | 走廊           |                                                                                                                                                                       |    |        |      |      |    |      |       |    |
| 36 | 不锈钢阳角收口线     | 1. 20*20mm深灰色不锈钢瓷砖/岩板收口线<br>2. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                                                                                            | m  | 21.38  |      |      |    |      |       |    |
| 37 | 岩板内嵌不锈钢线条    | 1. 5mm宽不锈钢线条嵌岩板分隔线<br>2. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                                                                                                  | m  | 161.70 |      |      |    |      |       |    |
| 38 | 长城板木饰面       | 1. 基层: 15mm阻燃夹板<br>2. 面层: WD-01长城板木饰面<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                                                                               | m² | 35.56  |      |      |    |      |       |    |

| 序号  | 项目名称        | 项目特征                                                                                                               | 单位 | 工程量    | 材料单价 | 辅材单价 | 人工 | 综合单价 | 合价（元） | 备注 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|----|------|-------|----|
| 39  | 玻璃隔墙（门）上方墙头 | 1. 基层：50*3mm热镀锌方通<br>2. 内填充隔音棉<br>3. 里外侧面层：12mm防潮石膏板，夹板封底边<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                       | m² | 169.75 |      |      |    |      |       |    |
| 40  | 岩板饰墙身       | 1. 瓷砖胶贴CT-03岩板<br>2. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                                                   | m² | 228.66 |      |      |    |      |       |    |
| 41  | 轻质间墙        | 1. 50*5mm热镀锌方通骨架<br>2. 12mm石膏板+8mm水泥板封两面<br>3. 内部填充隔音棉<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                           | m² | 296.07 |      |      |    |      |       |    |
| 42  | 玻璃间墙        | 1. GL-02玻璃间墙<br>2. MT-03不锈钢封侧、底边<br>3. U型铝条（带胶垫）玻璃顶<br>4. 玻璃底座50*3方通+夹板基层面封石板<br>5. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工    | m² | 265.42 |      |      |    |      |       |    |
| 43  | 岩板踢脚线       | 1. 玻璃墙基座饰CT-03岩板踢脚线<br>2. 120mm高<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                                 |    | 126.38 |      |      |    |      |       |    |
| 44  | 墙面刮腻子油白色乳胶漆 | 1. 108胶水、内墙腻子粉、白乳胶调腻子批灰，一底二面，含完成该工序所需的小桶、砂纸、布带等辅材<br>2. 具体要求详“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工               | M2 | 90.05  |      |      |    |      |       |    |
| 45  | 不锈钢收口       | 1. 1.0mm厚镜面不锈钢收镜边线<br>2. 10+120mm厚<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                               | m  | 9.60   |      |      |    |      |       |    |
| 46  | 不锈钢收口       | 1. 1.0mm厚镜面不锈钢收镜边线<br>2. 10+150mm厚<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                               | m  | 9.60   |      |      |    |      |       |    |
| 47  | 轻质间墙        | 1. 隔墙龙骨骨架，100mm厚间墙<br>2. 12mm石膏板封两面<br>3. 内部填充隔音棉<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                | m² | 99.22  |      |      |    |      |       |    |
| 48  | 墙面清洁        | 1. 电梯厅墙面及天花专业清洁剂清洁<br>2. 按电梯厅建筑面积计算                                                                                | m² | 66.00  |      |      |    |      |       |    |
| (四) | 天花工程        |                                                                                                                    |    |        |      |      |    |      |       |    |
|     | 洗手间         |                                                                                                                    |    |        |      |      |    |      |       |    |
| 49  | 天花吊平顶       | 1. 基层：60轻钢龙骨<br>2. 面层：8mm硅酸钙板<br>3. 含天花检修口<br>4. 具体要求详“物料表”<br>5. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                      | m² | 56.00  |      |      |    |      |       |    |
| 50  | PT-02外墙乳胶漆  | 1. 按展开面积计算<br>2. 108胶水、内墙腻子粉、白乳胶调腻子批灰，一底二面，含完成该工序所需的小桶、砂纸、布带等辅材<br>3. 具体要求详“物料表”<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工 | m² | 56.00  |      |      |    |      |       |    |
|     | 走廊          |                                                                                                                    |    |        |      |      |    |      |       |    |
| 51  | 暗藏灯槽        | 1. 木方骨架，15mm阻燃夹板基层<br>2. 300*150mm灯槽制作<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                           | m  | 242.27 |      |      |    |      |       |    |

| 序号  | 项目名称                 | 项目特征                                                                                                               | 单位 | 工程量    | 材料单价 | 辅材单价 | 人工 | 综合单价 | 合价 (元) | 备注 |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|----|------|--------|----|
| 52  | PT-01白色乳胶漆           | 1. 按展开面积计算<br>2. 108胶水、内墙腻子粉、白乳胶调腻子批灰，一底二面，含完成该工序所需的小桶、砂纸、布带等辅材<br>3. 具体要求详“物料表”<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工 | m² | 289.01 |      |      |    |      |        |    |
| 53  | 定制白色铝扣板              | 1. 基层：轻钢龙骨<br>2. 面层：1.2mm厚白色铝扣板，含定制检修口<br>3. 具体要求详“物料表”<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                          | m² | 233.08 |      |      |    |      |        |    |
| 54  | 天花吊平顶                | 1. 基层：轻钢龙骨<br>2. 面层：8mm硅酸钙板，含天花检修口<br>3. 具体要求详“物料表”<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                              | m² | 22.00  |      |      |    |      |        |    |
| 55  | 保温棉更新                | 1. 拆除原空调管道保温棉<br>2. 重新包饰天花原空调管道保温棉<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                               | 项  | 2.00   |      |      |    |      |        |    |
| (五) | 门窗工程                 |                                                                                                                    |    |        |      |      |    |      |        |    |
| 56  | 消防栓暗门<br>650*800mm   | 1. 40*4镀锌方通四周加固<br>2. 双层8mm硅酸钙板门扇，面贴岩板<br>3. 门扇中20*40*3mm扁方通扇骨<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                   | 樘  | 2.00   |      |      |    |      |        |    |
| 57  | 管井暗门<br>320*400mm    | 1. 40*4镀锌方通四周加固<br>2. 双层8mm硅酸钙板门扇，面贴岩板<br>3. 门扇中20*40*3mm扁方通扇骨<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                   | 樘  | 8.00   |      |      |    |      |        |    |
| 58  | 玻璃单开门<br>890*2150mm  | 1. 890*2150mmGL-02钢化玻璃门<br>2. 1.5米不锈钢长拉手<br>3. 标配地弹簧、门夹等五金<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                       | 樘  | 2.00   |      |      |    |      |        |    |
| 59  | 上项不锈钢门套              | 1. 方通骨架，15mm阻燃夹板基层<br>2. 面饰MT-03不锈钢<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                              | 樘  | 2.00   |      |      |    |      |        |    |
| 60  | 玻璃单开门<br>920*2150mm  | 1. 920*2150mmGL-02钢化玻璃门<br>2. 1.5米不锈钢长拉手<br>3. 标配地弹簧、门夹等五金<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                       | 樘  | 8.00   |      |      |    |      |        |    |
| 61  | 上项不锈钢门套              | 1. 方通骨架，15mm阻燃夹板基层<br>2. 面饰MT-03不锈钢<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                                              | 樘  | 8.00   |      |      |    |      |        |    |
| 62  | 玻璃双开门<br>1520*2150mm | 1. 920*2150mmGL-02钢化玻璃门<br>2. 1.5米不锈钢长拉手<br>3. 标配地弹簧、门夹等五金<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工                       | 樘  | 8.00   |      |      |    |      |        |    |

| 序号  | 项目名称                        | 项目特征                                                                                                          | 单位 | 工程量    | 材料单价 | 辅材单价 | 人工 | 综合单价 | 合价（元） | 备注 |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|----|------|-------|----|
| 63  | 上项不锈钢门套                     | 1. 方通骨架，15mm阻燃夹板基层<br>2. 面饰MT-03不锈钢<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。                                       | 樘  | 8.00   |      |      |    |      |       |    |
| 64  | 原有防火门<br>1200*2150mm增加不锈钢门套 | 1. 木方骨架，15mm阻燃夹板基层<br>2. 面饰MT-03不锈钢<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。                                       | 樘  | 2.00   |      |      |    |      |       |    |
| 65  | 洗手间木质单开门M0821               | 1. 木龙骨夹板基层<br>2. 面饰WD-01木饰面门扇<br>3. 木质门套<br>4. 不锈钢执手锁、闭门器等五金<br>5. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。              | 樘  | 8.00   |      |      |    |      |       |    |
| 66  | 管井暗门<br>600*1950mm          | 1. 20*40*4镀锌方通四周加固<br>2. 双层10mm硅酸钙板门扇<br>3. 门扇中20*40*3mm扁方通扇骨<br>4. 门碰等五金<br>5. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。 | 樘  | 8.00   |      |      |    |      |       |    |
| 67  | 洗手间木质单开门700*1800mm          | 1. 木龙骨夹板基层<br>2. 面饰WD-01木饰面门扇<br>3. 木质门套<br>4. 不锈钢执手锁、闭门器等五金<br>5. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。              | 樘  | 16.00  |      |      |    |      |       |    |
| (六) | 水电工程                        |                                                                                                               |    |        |      |      |    |      |       |    |
| 68  | 洗手间给排水管线敷设                  | 1. 给排水管道暗敷<br>2. 自原预留口处对原有管道重新敷设<br>3. 接驳至新洁具口<br>4. 按洗手间建筑面积计算（不扣除间墙）<br>5. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。    | m² | 48.50  |      |      |    |      |       |    |
| 69  | 走道及洗手间电气管线敷设                | 1. 金龙羽耐火阻燃电线敷设，含照明、插座及应急用电系统<br>2. MR100*50桥架与镀锌线管吊顶暗敷<br>3. 电箱使用原有电箱接驳<br>4. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。   | m² | 215.66 |      |      |    |      |       |    |
| 70  | 地漏                          | 1. 不锈钢防臭地漏<br>2. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。                                                                | 个  | 8.00   |      |      |    |      |       |    |
| 71  | 蹲便器                         | 1. 蹲便器<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。                                                  | 套  | 16.00  |      |      |    |      |       |    |
| 72  | 小便斗                         | 1. 小便斗<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。                                                  | 套  | 8.00   |      |      |    |      |       |    |
| 73  | 洗手盆                         | 1. 洗手盆（含防臭下水）<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。                                           | 套  | 8.00   |      |      |    |      |       |    |
| 74  | 水龙头                         | 1. 水龙头<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。                                                  | 套  | 10.00  |      |      |    |      |       |    |
| 75  | DN20闸阀                      | 1. 给水闸阀DN20<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。                                             | 套  | 4.00   |      |      |    |      |       |    |

| 序号 | 项目名称        | 项目特征                                                                        | 单位 | 工程量    | 材料单价 | 辅材单价 | 人工 | 综合单价 | 合价（元） | 备注 |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|----|------|-------|----|
| 76 | 暗装筒灯LT-02   | 1. 洗手间暗装筒灯（带防雾罩）<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。      | 套  | 44.00  |      |      |    |      |       |    |
| 77 | 吸顶排气扇       | 1. 吸顶排气扇<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。              | 套  | 18.00  |      |      |    |      |       |    |
| 78 | LED-03灯带    | 1. 暗藏T5灯管<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。             | m  | 242.27 |      |      |    |      |       |    |
| 79 | LED-04灯带    | 1. LED灯带<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。              | m  | 16.96  |      |      |    |      |       |    |
| 80 | 暗装筒灯LT-01   | 1. 洗手间暗装筒灯（带防雾罩）<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。      | 套  | 78.00  |      |      |    |      |       |    |
| 81 | 空调风口        | 1. 空调风口<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。               | 套  | 12.00  |      |      |    |      |       |    |
| 82 | 电梯筒灯更换      | 1. 拆除原有筒灯，更换为新筒灯LT-01<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。 | 套  | 18.00  |      |      |    |      |       |    |
| 83 | 二三孔插座       | 1. 二三孔插座安装<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。            | 套  | 10.00  |      |      |    |      |       |    |
| 84 | 二位开关        | 1. 二位开关安装<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。             | 套  | 10.00  |      |      |    |      |       |    |
| 85 | 三位开关        | 1. 三位开关安装<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。             | 套  | 4.00   |      |      |    |      |       |    |
| 86 | 一位开关        | 1. 一位开关安装<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。             | 套  | 2.00   |      |      |    |      |       |    |
| 87 | 四位开关        | 1. 四位开关安装<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。             | 套  | 4.00   |      |      |    |      |       |    |
| 88 | 出口指示灯       | 1. 出口指示灯安装<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。            | 套  | 6.00   |      |      |    |      |       |    |
| 89 | 疏散指示灯       | 1. 疏散指示灯安装<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。            | 套  | 8.00   |      |      |    |      |       |    |
| 90 | 应急灯         | 1. 应急灯安装<br>2. 具体要求详见“物料表”<br>3. 根据图纸及合同约定要求满足达到完成面所需的一切材料、工序。              | 套  | 10.00  |      |      |    |      |       |    |
| A  | 工程直接费（一+二）  |                                                                             |    |        |      |      |    |      | 0.00  |    |
| B  | 税金（A* 9 %）  |                                                                             |    |        |      |      |    |      | 0.00  |    |
| C  | 工程含税造价（A+B） |                                                                             |    |        |      |      |    |      | 0.00  |    |

