

## 场地平整及覆盖防尘网工程分包单位申购单

工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目一期 A 地块建设项目

1、本次申购：场地平整及覆盖防尘网工程分包单位；

2、承包方式：项目部建议按包工、包料、包机械；

2、是否有资质要求：无

3、是否有施工方案：无

4、是否有施工图纸：有

5、工期要求：5 天（预计进场时间为 2024 年 6 月 20 日，完工时间为 2024 年 6 月 24 日，含养护 3 天）

6、施工内容

（1）场地平整面积：2600 m<sup>2</sup>（40m×65m）；

（2）场地平整要求：采用混凝土地面做法，C15 混凝土 100mm 厚；

①先 PC200 型履带式挖机对开工仪式会场场地进行精平（包含 300mm 厚内的土方开挖及回填，回填土方直接采用会场区域原地势高处开挖的土方进行回填，多余土方就近运至会场左侧低洼处回填，运距 50m 内）；

②会场场地精平完成后，采用 PC200 型履带式挖机纵横向“井字型”碾压；

③会场区域四周用 50×100 木枋进行支模，用短钢筋打入原土内固定木枋；

④混凝土罐车不得进入会场区域内，避免已压实的场地出现凹陷，需采用小型铲车、挖机转运混凝土至会场内，人工配合铲车、挖机浇筑混凝土，需配置振动梁或平板等设备振捣混凝土；

⑤会场区域 C15 混凝土浇筑完成后，表面需做切缝处理，缝宽 5mm，缝深 40mm，纵横间距≤6 米；

⑥会场周边 1m 范围内三面设置排水沟，排水沟深 300mm，宽 200~300mm，水沟直接做成土质水沟，PC60 挖机沿会场边缘开挖 300mm 宽沟槽，用挖机斗或人工拍实水沟两侧土方。



(3) 会场周边绿化:

- ①A 地块除去开工仪式会场范围外, 其他位置全部进行绿色防尘网覆盖, 防尘网覆盖面积约 72000 m<sup>2</sup>, 绿色防尘网规格采用 6 针;
- ②覆盖开工仪式会场两侧防尘网前, 需先对会场两侧原土高耸处进行粗平;
- ③相邻两卷防尘网纵横向搭接宽度不小于 100mm;
- ④为确保防尘网覆盖稳固, 禁止摆放石块固定, 项目部建议防尘网搭接处采用“7 字型”塑料钉固定。

7、附件资料: (1) 开工仪式会场场地平整示意图

(2) 微信与建设单位沟通做法截图

东莞市中泰建安工程有限公司

南京现代表面处理科技产业中心项目部

2024 年 6 月 12 日

