

玉林污泥浓缩池大包清单明细

工程名称：玉林污泥浓缩池项目

序号	名称	承包内容	计量规则	计量单位	暂定工程量 A	人工费B (元)	主材费C (元)	除主材、人工费、税金以外的其他费用D (元)	不含含税综合单价 E=B+C+D (元)	不含税综合合价F=A*E (元)	备注
一	建安工程										
1	土方工程										
1.1	土方挖运（园区外运）	1. 土质为除淤泥外的一般土方，机械开挖为主，人工配合为辅；清底表土完成面标高为垫层底标高（满足设计标高要求），完成面需平整并达到满足下道工序可直接施工的要求 2. 运距与土方弃置费由乙方自行考虑，并均包含在综合单价中	经建设单位、监理、甲方、乙方四方共同签字确认的土方施工方案有明确规定的，则按照四方确认的施工方案进行计量；若施工方案未明确的，则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》工程量计算规则	m3							
1.2	石方挖运（园区外运）	1. 挖石方按基础垫层底标高至交付施工现场地标高（满足设计标高要求），完成面需平整并达到满足下道工序可直接施工的要求 2. 运距与石方弃置费由乙方自行考虑，并均包含在综合单价中		m3	334.99						工程量根据地勘报告计算
1.3	挖一般土方（不内/外运）	1. 挖土（一般土方），就近堆放，备于回填 2. （须满足回填土质要求），机械开挖为主，人工配合为辅；清底表土完成面标高为垫层底标高（满足设计标高要求），完成面需平整并达到满足下道工序可直接施工的要求		m3							用地红线范围内堆放；
1.4	土方挖运（由本项目运至用地红线范围以外园区内堆放，用于回填）	1. 土质为一般土方（须满足回填土质要求），机械开挖为主，人工配合为辅；清底表土完成面标高为垫层底标高（满足设计标高要求），完成面需平整并达到满足下道工序可直接施工的要求 2. 场内土方挖运至园区内堆放，包推平，以满足园区管理规定为准，并确保土体堆放安全状态；		m3	151.70						
1.5	土方回填、夯实（由园区内堆土位置运至本项目工作面回填、夯实，包含基坑、承台周边、地梁周边等）	1. 分层回填、夯实（采用6吨小型压路机压实，每层夯实厚度300mm），夯实系数不低于0.94		m3	247.88						
2	混凝土工程										
2.1	混凝土工程劳务费	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 浇筑、养护用工：含所有结构，盖塑料薄膜（乙方提供）养护(暴雨天气的薄膜覆盖、框架柱的覆膜养护)，薄膜、彩条布（乙方提供）等保护施工缝等 2. 制作、养护砼试块，并搬运到指定地点。协助完成结构实体检测相关劳务工作 3. 任何情况下项目部要求的加班 4. 所有关于浇筑混凝土需要用的工具、机械、辅材 5. 浇混凝土的漏浆应及时用水冲洗清理，避免过后打凿影响表观质量 6. 工完场清，应当清扫至原混凝土结构面，不允许有残余水泥砂浆、混凝土浆或打凿的现象 7. 乙方原因质量问题产生的返工及各种损失；包含但不限于蜂窝麻面 8. 损耗率：混凝土不得超过1%，超出部分材料损失由乙方承担，甲方有权按照当期市场采购价的150%从乙方工程款中扣除	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》	m3	392.50	/					混凝土甲供
2.2	混凝土泵送费	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 天泵租赁费用 2. 地泵租赁费用		m3	392.50						
3	模板工程			m2							
3.1	模板工程主材及辅材费用	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、含模板、木枋（规格40×90mm）、止水螺杆、其他螺杆、PVC套管、蝴蝶卡、步步紧、加固砼方柱钢制卡扣、钢管、扣件等，基础部位外全部采用14mm厚新模板 2、含模板支撑架体所需材料，按甲方施工方案及国家规范搭设支撑架体，且需要按甲方施工方案及国家规范加固；包含且不限于方案所需的安全措施	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》	m2	1254.45						
3.2	模板安拆劳务费用	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、模板制作、安装、刷隔离剂、拆除及模板支撑体系搭设、加固、拆除及模板整理堆放工作等 2、按施工方案及国家规范搭设支撑架体，且需要按施工方案及国家规范加固包含而限于竖向、水平剪刀撑、抱柱、兜底网等 3、包含一次性止水螺杆打凿费用	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》	m2	1254.45						

玉林污泥浓缩池大包清单明细

工程名称：玉林污泥浓缩池项目

序号	名称	承包内容	计量规则	计量单位	暂定工程量A	人工费B (元)	主材费C (元)	除主材、人工费、税金以外的其他费用D (元)	不含税综合单价 B=B+C+D (元)	不含税综合合价P=A*E (元)	备注
4	钢筋工程										
4.1	钢筋工程劳务费	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 劳务部分： （1）钢筋开料、安装：含主体结构所有结构（含二次结构），植筋等 （2）钢筋工程发生的一切焊接工作 （3）后浇带及施工缝必须的混凝土拦网设施制作安装，不同混凝土强度等级钢筋网（或按项目部要求的其他混凝土隔断措施），钢筋加工场钢筋堆放支座，模板所有吊模用支撑马凳筋等加工制作工序 （4）后浇带除锈及恢复、操作面内的剩余钢筋及时回收利用 （5）包所有的植筋（钢筋由甲方提供） （6）构造柱（板面）需预留钢筋 （7）损耗率：钢筋不得超过 1 %，凡超过该损耗率，乙方对超出部分按施工当期市场价格的150%赔偿甲方 2. 材料部分： 除钢筋为甲供外其余所需辅材包含且不限于以下材料： （1）铁丝 （2）混凝土拦料网 （3）保护层材料（版垫块或柱墙梁保护层条）	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》	吨	50.22		/				钢筋甲供
4.2	钢筋直螺纹（机械连接）	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 套筒制安，材料由乙方购买，需为国标材质，按要求提供材料的相关资料，并完成现场抽样送检，且检测组数达到相关规定要求 2. 必须采取套筒连接的区间：不分构建钢筋直径大于或等于16mm的需要采用 3. 因乙方为节约材料而采用该方式将短钢筋连接起来再利用的，不另计价，已包含在此清单价款中	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》，最终结算量按80%计算	个	32.00						
4.3	止水钢板制安	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 包工包料，止水钢板300*3.0厚	按实际完成米数计算	米	76.90						
5	脚手架工程										
5.1	全钢管双排外脚手架	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、包工包料，含钢管、扣件等外架所需材料 2、根据甲方施工方案和国家规范搭设 3、包含双排脚手架搭设、维修、拆除（含脚手架立杆垫板的制作与安放等） 4、内立杆纵距1.5m，外立杆横距0.8m，立杆步距1.8m。含各种形式的悬挑、卸荷、满铺钢筋网片、脚手板，通道门洞拆改，连墙件、抱柱、拆架加固措施、配合塔吊人货梯附墙架加固等具体按施工方案执行	按外墙外边线乘以垂直高度以面积计算 1. 周长计算规则：按外墙外边线的凹凸（包括凸出阳台）总长度计算，当在外轴线上凸出宽度600mm以内（含600mm）的附墙柱或者附墙装饰线的手脚手架工程量已综合考虑，不予计算；在外轴线上凸出宽度600mm以外的，按凸出外边线的长度并入外墙外边线长度计算。 2. 高度计算规则：垂直高度=室外内高差+首层室内地坪至屋面板高度+局部檐口高度+女儿墙高	m2	530.16						
5.2	搭设钢管移动操作架	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、包料包搭包拆，包转移至指定区域，按照规范及甲方专项施工方案要求搭设 2、含日常维护	按实际搭设长度*宽度*高度以立方计算	m3							
6	装饰装修工程										
6.1	砼墙体螺杆洞修补	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 打凿螺杆洞（留有15~20mm深的锥形槽）由木工班拆模时负责一次性完成，乙方按甲方明确的螺杆洞修补施工工艺进行施工 2. 工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点	按剪力墙模板面积计算	m2	875.09						
6.2	外墙抹灰劳务费	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、包底层清理、打磨、堵洞、刷专用界面处理剂 2、剪力墙、柱、梁面螺杆洞打泡沫胶封堵 3、含甩毛、各种零星泥水收口、勾缝 4、外墙满挂钢丝网（钢丝网甲供，乙方包胶、钉） 5、工完料清，外架底部垃圾清理，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》	m2	481.07						

玉林污泥浓缩池大包清单明细

工程名称：玉林污泥浓缩池项目

序号	名称	承包内容	计量规则	计量单位	暂定工程量A	人工费B（元）	主材费C（元）	除主材、人工费、税金以外的其他费用D（元）	不含税综合单价B=B+C+D（元）	不含税综合合价P=A*B（元）	备注
6.3	外墙面砖劳务费	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 饰面贴外墙砖、分缝、缝宽10mm，采用黑色专用填缝剂填缝（外墙砖以甲方确认样板为准） 2、4*5厚专用粘接剂粘贴外墙面砖 3、包外墙清理、清洗及所用材料工具 4、工完料清，外架底部垃圾清理，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 5、损耗率：外墙砖材料不得超过3.5%，凡超过该损耗率的，乙方对超出部分按施工当期市场价格的150%赔偿甲方	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》	m2	389.02		/				外墙砖甲供
6.4	砖砌圆形阀门井 φ2000（H=2米）	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、砖砌圆形阀门井做法详标准图集《室外给水管道附属构筑物》（07MS101） 2、含垫层、底板、砌筑、抹灰等工艺		座	1.00						
7	楼地面工程										
7.1	水磨石走道	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、15厚1:2水泥石子磨光 2、素水泥浆结合层一遍 3、工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》	m2	93.31						
7.2	水泥砂浆找平层（不分厚度）	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 基层清理、泛水圆角、找平层、素水泥结合层、压光、收口等工序（防水防腐除外） 2. 养护及成品保护 3. 工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》	m2	93.31						
7.3	楼梯步级砂浆压光	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、步级水泥砂浆找平压光 2、含楼梯挡水线、防滑条 3、工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点	按踏步级数（休息平台按两级计算）	级	38.00						
8	油漆、涂料工程										
8.1	天棚面涂料油漆（采用外墙油漆+外墙腻子）	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 包工包料、刮刮外墙腻子两遍、刷外墙乳胶漆两遍 2. 包底层清理、打磨、堵洞 3. 品牌要求：采用符合国家标准工程材料，同时满足甲方要求 4. 工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》	m2	147.26						
9	栏杆及五金制安工程										
9.1	不锈钢栏杆-走道板栏杆	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、扶手材料种类、规格: φ60x2.0厚不锈钢管 2、栏杆材料种类、规格:立柱: φ60*2.0厚不锈钢管，横杆: φ32x1.5厚不锈钢管 3、预埋件:120x120x8厚预埋钢板，φ10铁脚L=390 4、具体详招标图纸	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》	m	81.34						
9.2	不锈钢栏杆-楼梯栏杆	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、扶手材料种类、规格: φ60x2.0厚不锈钢管 2、栏杆材料种类、规格:立柱: φ60*2.0厚不锈钢管，横杆: φ32x1.5厚不锈钢管 3、预埋件:120x120x8厚预埋钢板，φ10铁脚L=390 4、具体详招标图纸	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》	m	23.59						
9.3	楼面变形缝	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1. 做法参照11ZJ111图集第A-8页①	工程量计算规则执行《2018广东省建筑与装饰工程计价定额》	m	2.00						
9.4	镀锌格栅盖板	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含且不限于以下内容： 1、镀锌格栅盖板G353/30/50WFG 2、预埋件: 40*4角钢，φ8#500锚筋 3、具体详招标图纸	按实际完成面积计算	m2	1.20						

玉林污泥浓缩池大包清单明细

工程名称：玉林污泥浓缩池项目

序号	名称	承包内容	计量规则	计量单位	暂定工程量A	人工费B（元）	主材费C（元）	除主材、人工费、税金以外的其他费用D（元）	不含税综合单价E=B+C+D（元）	不含税综合合价F=A*E（元）	备注
9.5	阀门井塑钢踏步	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含但不限于以下内容： 1、砖砌圆形阀门井做法详标准图集《室外给水管道附属构筑物》(07MS101) 2、材料：钢号为Q235，塑料-高密度聚乙烯 3、Φ20钢筋冲压成型，塑料注塑成型	按实际完成个数计算	个	6.00						
10	室外工程										
10.1	道路硬化路面	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含但不限于以下内容： 1、含路基平整、水泥稳定层、路面浇筑及压实、切缝等工艺	工程量计算规则执行《2018广东省市政工程计价定额》	m2	49.10						
10.2	种植草皮	按施工图纸、交楼标准、图纸会审、招标答疑、施工方案、现行相关规范、政府相关要求，包含但不限于以下内容： 1、草皮品种：马尼拉草，满铺铺装 26cm×26cm/件 2、含回填土	工程量计算规则执行《2018广东省园林绿化工程计价定额》	m2	44.09						
11	水电安装工程										
二	安全文明施工										
1	安全文明施工	满足甲方现场所需的安全文明施工所有内容，包含但不限于以下内容： 1、施工现场临时用水用电、临时设施、安全围护等施工现场场容场貌 2、治理扬尘的所有相关工作、防疫工作的所有内容 3、承包范围内的工完料清，建筑垃圾归堆到中泰指定场内地点 4、各种情形的抽水、清淤；土方平整；土方开挖时配合临时支撑，临时支护，防止土方垮塌的临时支撑，支护的人工配合；土方垮塌后的土方清理和砖胎膜，木模的恢复等 4、竣工验收、移交建设方的清理开荒清洁等工作 5、满足各个阶段安全达标评价一次性通过		项	1.00						
三	合同外增加签证、变更工程	因本工程之设计变更引起的签证、变更增加工程，无论工程量大小，乙方须无条件配合甲方完成，其计量及计价依据合同条款约定计算		项							
四	税金——%										
五	合计										

备注：

- 1、中泰负责施工现场水电费用，分包单位有义务节约用水用电；分包单位负责各自生活区水电费结算时扣除；
- 2、中泰提供的材料双方约定工期中中泰不计费；因承包商自身原因造成工期延误，中泰参照市场行情收费；
- 4、分包单位报价已充分理解并考虑招标文件中的工期要求，并在报价中充分考虑工期风险，我方不再因工期事宜作出费用补偿，而因承包商原因造成工期延误，我方将会按合同约定处理；（包含但不限于常规天气原因造成、疫情带来的工期影响。）
- 5、投标报价已考虑包含不限于自己范围内产生的所有建筑垃圾的外运及处理；
- 6、由中泰公司提供的材料（钢筋、混凝土、外墙砖），分包单位必须和项目部共同验货签收数量，分包单位使用中泰供材必须在双方约定的损耗率内，乙方对超出部分按施工当期市场价格的150%赔偿甲方；
- 7、除中泰供材外，其余所有辅材乙方提供材料必须为国标材料，且需提供相关资料包含但不限于合格证、检测报告等；
- 8、以上内容包括但不限施工范围除专业分包以外的所有内容，投标方熟悉图纸，所有内容综合考虑；
- 9、本清单未注明的承包内容，详见合同相应条款；
- 10、价格已包含任何情况下项目都要求的加班、质量不合格导致的返工费用；
- 11、其他费用D：包含辅材、机械费、措施费、管理费、利润等除主材、人工费及税金以外的其他所有费用。